

ANALISI PREZZI

I prezzi riportati nell'Elenco Prezzi sono stati desunti dal Prezziario Ufficiale di Riferimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria – FIRENZE", aggiornato al mese di gennaio 2009 approvato con D.P. n.3352 del 17/06/2009, Vol. I e II.

Per i prezzi che non sono direttamente desumibili dai Prezziari è stata eseguita la presente ANALISI DEI PREZZI, oppure sono state eseguite INDAGINI DI MERCATO.

PREZZO D.11 EP007

Formazione di impasto parzialmente bagnato contenente miscuglio di renoncino e sabbia di fiume nella misura del 50% cad. con aggiunta di kg.200 di cemento R32,5 su 1 mc. di impasto. L'amalgama così ottenuta dovrà servire come sottobase alla pavimentazione stradale in lastre di granito. E' compresa la preparazione del piano di posa spessore medio 10 cm. con la formazione delle pendenze, ed ogni altro onere a giudizio della D.L., per dare l'opera finita a regola d'arte.

Arch. 5.1.2.1.- Cemento IV B 32,5 R pozzolanico in sacchi €/t. 155,00

€/kg. 0,16 x 200 kg. = 32,00 €/mc

Arch. 6.1.1.1.- Sabbia naturale di fiume €/mc. 33,17

F- Fornitura materiali a piè d'opera

<i>Cemento</i>	€/mc	32,00
<i>Sabbia</i>		<u>33,17</u>

65,17

MO- Manodopera (3 h.)

89,22

154,39

OS- Sicurezza 2%

3,08

Prezzo Di Applicazione

€/mc 157,47

€/mc 157,47/100 = 1,57 € per 1 cm.

Altezza del fondo 10 cm => 10x1,57 = 15,70 €/mq

D.11. EP007 - Prezzo Di Applicazione	€/mq 15,70
---	-------------------

PREZZO D.17. EP005

Sovrapprezzo alla fornitura e posa in opera del lastricato per la formazione di lastra in granito riquadrata e predisposta con gancio in acciaio INOX per il sollevamento, per la copertura a scomparsa dei chiusini in ghisa posti in opera per gli impianti. Escluso la fornitura del materiale già compresa alle voci D12 e D13. Compreso quanto serve per la realizzazione a regola d'arte a giudizio della D.L.

F- Fornitura materiali a piè d'opera	€.	3,82
MO- Manodopera (1,5h)	€	<u>46,18</u>
Prezzo Di Applicazione	€/cad.	50,00

D.17. EP005 - Prezzo Di Applicazione	€/cad. 50,00
---	---------------------

PREZZO D.23. EP012

FORNITURA e POSA IN OPERA di beccucci in laterizio (coppo rovescio) per scarico acque piovane nella zona sud della piazza. Compresi gli sfondi sui basamenti delle panchine, eventuale spezzone di tubazione in PVC d.100, muratura in calce di sabbia e cemento, e quanto altro necessario in accordo con la D.L. per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.

F- Fornitura materiali a piè d'opera	€.	11,95
MO- Manodopera (2h)	€	<u>61,58</u>
	€.	73,53
OS- Sicurezza 2%	€.	<u>1,47</u>
Prezzo Di Applicazione	€/cad.	75,00

D.23. EP012 - Prezzo Di Applicazione	€/cad. 75,00
---	---------------------