



Comune di PIOMBINO
Provincia di LIVORNO

17 - LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA GIOVANNI BOVIO

COMMITTENTE: COMUNE DI PIOMBINO

Il Responsabile del procedimento

Il Concorrente

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
A.01. AP1	DISERBO E SRADICAMENTO DI VEGETAZIONE DA PROSPETTI VERTICALI o orizzontali, comp... accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e delle persone presenti					
	SOMMANO	mq	400,000	€		€
A.02. 331.3.1.1	STUCCATURA DI GIUNTI E CONNESSIONI DI PARAMENTI IN PIETRA ... utelare l'incolumità degli operai e delle persone presenti					
	SOMMANO	mq	1 900,000	€		€
A.03. 308.2.1.2	CONSOLIDAMENTO DI PARAMENTO MURARIO CON TECNICA CUCI E SC ... utelare l'incolumità degli operai e delle persone presenti					
	SOMMANO	mc	130,000	€		€
A.04. 204.3.2.1	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO in elevaz ... mpreso carico e trasporto del materiale al piano di carico					
	SOMMANO	mc	40,000	€		€
A.05. 336.5.1.1	TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI SUPERFICI IN MATTONI A FACCIA ... lle specifiche istruzioni impartite dalla casa produttrice					
	SOMMANO	mq	300,000	€		€
A.06. AP2	PULIZIA DELLA SCOGLIERA DA DETRITI E MATERIALE INCOERENTE ... o eseguito da personale a terra, compreso ogni altro onere					
	SOMMANO	mq	500,000	€		€
A.07. AP4	RIPRESA DI INTONACO CIVILE per esterni eseguito con malta ... opere provvisionali e quanto altro per dare l'opera finita					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
A.08. 603.2.26	SOMMANO	mq	500,000	€		€
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO confezionato con cemento classe X ... autopompa, agenti additivi se richiesti, disarmante, ecc.					
A.09. 207.40.2.1	SOMMANO	mc	20,000	€		€
	ACCIAIO ADERENZA MIGLIORATA tipo B450C controllato per st ... rio per dare l'opera finita diametri commerciali D 6-28 mm					
A.10. 207.40.3.2	SOMMANO	kg	1 050,000	€		€
	RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO tipo B450C controllata per ... ltro necessario per dare l'opera finita D 6mm, 2,979 Kg/mq					
A.11. 207.30.1.4	SOMMANO	kg	1 000,000	€		€
	CASSEFORME IN LEGNO O METALLO per getti di fondazione o i ... getto esente da crepature o sbollature a disarmo avvenuto					
A.12. 362.1.1.1	SOMMANO	mq	200,000	€		€
	CARICO E TRASPORTO CON AUTOMEZZI dei materiali di risulta a discarica sciolti o ...onn., compreso consumi ed escluso conducente, compreso oneri per lo smaltimento.					
A.13. AP3	SOMMANO	mc	152,400	€		€
	PONTEGGIATURA METALLICA SOSPESA A CORDE ad elementi prefa ... a, compreso il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata.					
B.01. 203.3.1.1	SOMMANO	giorno	250,000	€		€
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA eseguito con mezzi me ... a sezione ristretta obbligata fino ad una prof. di					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
	m 1,50 SOMMANO	mc	100,000	€		€
B.02. 203.3.3.1	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA A MANO SOTTOSERVIZI e ... scavo. Scavo eseguito a mano fino ad una prof. di m 1,50. SOMMANO	mc	20,000	€		€
B.03. 203.4.10.1	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI PER LA PRESENZA DI ROCCIA e/o com ... apprezzo scavo per presenza di roccia superiori a mc 0,50. SOMMANO	mc	50,000	€		€
B.04. 362.1.1.1	CARICO E TRASPORTO CON AUTOMEZZI dei materiali di risulta a discarica sciolti o ...onn., compreso consumi ed escluso conducente, compreso oneri per lo smaltimento. SOMMANO	mc	120,000	€		€
B.05. 364.AP.030	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI MISTO ARIDO DI CAVA di natura calcarea o silicea, s...estamento, misurato secondo le sezioni geometriche medie, dopo la compattazione. SOMMANO	mc	50,000	€		€
B.06. 272.2.3.1	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE PER CADITOIA stradale con tel ... Griglia in ghisa sferoidale caditoia dim. 400x400 classe C SOMMANO	cad.	11,000	€		€
B.07. 371.5.1.1	POZZETTO PREFABBRICATO C.A.V. per ispezione condotte ad ... to di lapidino normale e chiusino in c.a.v. cm. 40x40x42 SOMMANO	cad.	11,000	€		€

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
B.08. AP7	MISTO CEMENTATO PER STRATO DI FONDAZIONE TIPO FILL-CRETE cellulare autolivellant...mpreso ogni onere necessario per dere il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO	mc	52,500	€		€
B.09. 270.3.1.2	TUBAZIONE IN PVC RIGIDO per fognatura secondo norme UNI 7 ... na. Tubazione in PVC rigido 303/1 su letto di sabbia D.250 SOMMANO	ml.	250,000	€		€
B.10. n2	TUBAZIONE IN POLIETILENE SDR 11 PE 100 PN 16 DE 90 pe ... alla D.L. Tubazione polietilene PN16 PE100 SDR11 DE 90mm SOMMANO	ml	120,000	€		€
B.11. n1	TUBAZIONE IN POLIETILENE SDR 11 PE 100 PN 16 DE 63 pe ... alla D.L. Tubazione polietilene PN16 PE100 SDR11 DE 63mm SOMMANO	ml	75,000	€		€
B.12. 292.2.1.3	TUBAZIONE IN POLIETILENE PE 80 PN 10 DE 40 per fluidi c ... fiati e scarichi come indicato dalla D.I. Diametro DE 40mm SOMMANO	ml	225,000	€		€
B.13. AP10	DERIVAZIONE IDRAULICA A T alla conduttura principale in P ... e quanto altro necessario. T acciaio DN 125 e saracinesche SOMMANO	cad.	2,000	€		€
B.14. AP12	ALLACCIAMENTO IDRAULICO di utenza alla conduttura princip ... cquedotto con presa in carico Valvola a squadra a T DN 32 SOMMANO	cas.	4,000	€		€

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 5)
B.15. AP13	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA flangiato con scarico automat ... onante a regola d'arte. Idrante sottosuolo in ghisa UNI 70 SOMMANO	cad.	1,000	€		€
B.16. C40	RUBINETTO DA SOTTOSUOLO, con portagomma da esterno in app ... o presa in carico. Rubinetto da sottosuolo portagomma D1". SOMMANO	cad.	6,000	€		€
B.17. 226.1.2.5	POZZETTO PREFABBRICATO C.A.V. per ispezione condotte ad e ... in c.a.v. con lapidino e chiusino in cemento cm 60x60x60. SOMMANO	cad.	19,000	€		€
B.18. 226.1.2.8	POZZETTO PREFABBRICATO C.A.V. per ispezione condotte ad e ... in c.a.v. con lapidino e chiusino in cemento cm 80x80x77. SOMMANO	cad.	2,000	€		€
B.19. 272.5.4.6	CHIUSINO IN GHISA PER POZZETTI ispezione quadrangolare po ... o in ghisa dim 650x650 telaio 800x800xh50 (kg145) classe D SOMMANO	cad.	19,000	€		€
B.20. AP9	CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI a telaio e cope ... sfer. telaio 880x880, coperchio 600x600 (Kg. 100) classe D SOMMANO	cad.	2,000	€		€
B.21. R238	SISTEMA DI REGOLAZIONE PROGRAMMABILE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE costituita da centralina elettronica di regolazione, filtro, elettrovalvole di regolazione circuiti fino a 9 settori , valvole di					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
B.22. C01.03.008	SOMMANO	cadauno	1,000	€		€
	Impianto di irrigazione a goccia in aiuole tubazione PEAD DE 25 microforata con saracinesca 3/4"					
C.01. 203.3.1.1	SOMMANO	cadauno	18,000	€		€
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA eseguito con mezzi me ... a sezione ristretta obbligata fino ad una prof. di m 1,50					
C.02. 203.4.10.1	SOMMANO	mc	200,000	€		€
	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI PER LA PRESENZA DI ROCCIA e/o com ... apprezzo scavo per presenza di roccia superiori a mc 0,50.					
C.03. 362.1.1.1	SOMMANO	mc	60,000	€		€
	CARICO E TRASPORTO CON AUTOMEZZI dei materiali di risulta a discarica sciolti o ... di 20 Km con autocarro portata 10 tonn., compreso consumi ed escluso conducente					
C.04. 364.AP.030	SOMMANO	mc	160,000	€		€
	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI MISTO ARIDO DI CAVA di natura calcarea o silicea, s...estamento, misurato secondo le sezioni geometriche medie, dopo la compattazione.					
C.05. 226.1.2.5	SOMMANO	mc	100,000	€		€
	POZZETTO PREFABBRICATO C.A.V. per ispezione condotte ad e ... in c.a.v. con lapidino e chiusino in cemento cm 60x60x60.					
C.06. 371.5.1.1	SOMMANO	cad.	20,000	€		€
	POZZETTO PREFABBRICATO C.A.V. per ispezione condotte ad ... to di lapidino normale e chiusino in c.a.v. cm.					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
	40x40x42 SOMMANO	cad.	19,000	€		€
C.07. 272.5.4.6	CHIUSINO IN GHISA PER POZZETTI ispezione quadrangolare po ... o in ghisa dim 650x650 telaio 800x800xh50 (kg145) classe D SOMMANO	cad.	17,000	€		€
C.08. 272.5.3.3	CHIUSINO IN GHISA PER POZZETTI ispezione quadrangolare po ... no in ghisa dim 465x465 telaio 580x580xh75 (kg62) classe C SOMMANO	cad.	19,000	€		€
C.09. 220.1.6.5	Cavidotto tubo corrugato in PVC dopia parete da mm 125 SOMMANO	m	535,000	€		€
C.10. 220.1.6.4	Cavidotto tubo corrugato in PVC dopia parete da mm 100 a mm 110 SOMMANO	m	670,000	€		€
C.11. 501.8.3.53	Cavo multipolare flessibile isolato in EPR sez. mmq 5x25 SOMMANO	m	215,000	€		€
C.12. 501.8.3.29	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIIPOLARE isolato in EPR sotto ... e. Cavo multipolare flessibile isolato in EPR sez. mmq 5x6 SOMMANO	m	250,000	€		€
C.13. 501.8.3.21	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIIPOLARE isolato in EPR sotto ... e. Cavo multipolare flessibile isolato in EPR sez. mmq 5x4					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
C.14. P24	SOMMANO Quadro elettrico esterno a valle contatore Enel	m	390,000	€		€
C.15. E57	SOMMANO Punto utenza con prese CEE 2x32A+T e 2x63A+T e linea alimentazione	cadauno	1,000	€		€
C.16. E58	SOMMANO Palo per illuminazione esterna in acciaio con braccio curvo H : 700. Per le specifiche tecniche vedere il Capitolato.	cad.	3,000	€		€
C.17. E59	SOMMANO Palo per illuminazione esterna in acciaio con braccio curvo H : 800 cm. Per le specifiche tecniche vedere il Capitolato.	cad.	3,000	€		€
C.18. E60	SOMMANO Corpo illuminante a 60 led flusso luminoso 6000 lm.ed attenuatore di flusso. Per le specifiche tecniche vedere il Capitolato.	cad.	9,000	€		€
C.19. E61	SOMMANO Corpo illuminante a parete 24 led L = 61 cm. con scatola incasso e vetro frontale. Per le specifiche tecniche vedere il Capitolato.	cad.	12,000	€		€
C.20. E62	SOMMANO Centrale di alimentazione per lampade a Led da 150 Watt	cad.	53,000	€		€
	SOMMANO	cad.	10,000	€		€

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
C.21. E63	Centrale di alimentazione per lampade a Led con tastiera impostazione					
	SOMMANO	cad.	1,000	€		€
C.22. E64	Cavo connessione alla centrale di alimentazione per lampade a led con tappi terminali					
	SOMMANO	cad.	42,000	€		€
C.23. E65	Blocco di fondazione per pali illuminazione CM.100x100x100 in cls					
	SOMMANO	cad.	12,000	€		€
C.24. 508.1.1.1	Puntazza a croce per dispersione di terra in acciaio zincato 50x50x5 L= 150 cm.					
	SOMMANO	cad.	12,000	€		€
C.25. 508.2.1.2	Corda in rame nudo per impianto di terra sezione 50 mmq.					
	SOMMANO	m	365,000	€		€
C.26. E66	Cavidotto armato telefonico e trasmissione dati , corrugato D 100 e RJ 45					
	SOMMANO	m	365,000	€		€
C.27. E67	CONFIGURAZIONE E PROGRAMMAZIONE sistema di controllo colorazione dei corpi illuminanti a parete da esterno, da parte di personale specializzato.					
	SOMMANO	a corpo	1,000	€		€
D.05. 361.1.1.1	SCARIFICAZIONE di pavimentazione stradale e marciapiede eseguita con mezzi mecca...stanza di km.20 del materiale utilizzabile, compreso il costo dello smaltimento.					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
	SOMMANO	mq	5 100,000	€		€
D.06. 360.3.1.1	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito con mezzi meccanici in terreno di media...ell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere. Fino alla profondità di mt. 1,50					
	SOMMANO	mc	1 600,000	€		€
D.07. AP.LAV.040.010	Abbattimento di essenze arboree (tamerici) eseguita con mezzi meccanici (motoseg...discarica compreso il costo dello smaltimento, diametro del tronco fino a cm 30.					
	SOMMANO	cad	8,000	€		€
D.08. 361.3.4.1	DEMOLIZIONE LISTA O CORDONATO di pietra o di cemento fino a 25 cm. di larghezza,...e accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 mt. a giudizio della D.L.					
	SOMMANO	ml	400,000	€		€
D.09. 364.AP.030	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI MISTO ARIDO DI CAVA di natura calcarea o silicea, s...estamento, misurato secondo le sezioni geometriche medie, dopo la compattazione.					
	SOMMANO	mc	150,000	€		€
D.10. 374.1.1.1	SOTTOFONDO STRADALE con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva ...giungere il grado del 95% della prova AASHO. Compreso formazione delle pendenze.					
	SOMMANO	mc	1 000,000	€		€
D.11. EP007	FORMAZIONE DI IMPASTO parzialmente bagnato contenente miscuglio di renoncino e s...ni altro onere a giudizio della D.L., per dare l'opera finita a regola d'arte.					
	SOMMANO	mq	5 000,000	€		€

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D.12. EP001	FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN GRANITO tipo BIANCO (sale e pepe) nel... e 30x30 spessore cm.6/8. Compreso il trasporto e lo scarico presso il cantiere.					
	SOMMANO	mq	2 500,000	€		€
D.13. EP002	FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN GRANITO tipo ROSA nell'aspetto a scel... e 30x30 spessore cm.6/8. Compreso il trasporto e lo scarico presso il cantiere.					
	SOMMANO	mq	2 300,000	€		€
D.14. PV12	FORNITURA a piè d'opera di lastre in travertino stuccato e levigato, finito a pi...movimentazione necessaria per l'apprestamento nei rispettivi ambiti di cantiere.					
	SOMMANO	ml	300,000	€		€
D.15. PV12	FORNITURA a piè d'opera di lastre in travertino stuccato e levigato, finito a pi...ovimentazione necessaria per l'apprestamento nei rispettivi ambiti di cantiere.					
	SOMMANO	mq	250,000	€		€
D.16. 376.AP.030	POSA IN OPERA DI LASTRICO IN PIETRA, qualsiasi tipologia e dimensione, posata se...ti con malta cementizia colorata a giudizio della D.L.. Compreso pulizia finale.					
	SOMMANO	mq	5 020,000	€		€
D.17. EP005	SOVRAPPREZZO alla fornitura e posa in opera del lastricato per la formazione di ...Compreso quanto serve per la realizzazione a regola d'arte a giudizio della D.L.					
	SOMMANO	cad	48,000	€		€

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D.19. 19.7.190.2	FORNITURA e POSA IN OPERA di cordoni in travertino compatto, lavorati a filo di ...rre per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SOMMANO	ml	100,000	€		€
D.20. EP004	FORNITURA E POSA IN OPERA di panchina in travertino stuccato e levigato così com...do, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta ed eseguita a regola d'arte. SOMMANO	cad	10,000	€		€
D.21. EP003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTINO portarifiuti capacità 30 lt., con posacener.... Compreso quanto occorre per dare l'opera completa e posata a regola d'arte. SOMMANO	cad	10,000	€		€
D.22. EP010	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI TAMERICI tronco diametro 18-20 cm., altezza mt.3,0...preso quant'altro occorra per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte. SOMMANO	cad	3,000	€		€
D.23. EP012	FORNITURA e POSA IN OPERA di beccucci in laterizio (coppo rovescio) per scarico ...o necessario in accordo con la D.L. per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. SOMMANO	cad	146,000	€		€
D.24. 362.1.1.1	CARICO E TRASPORTO CON AUTOMEZZI dei materiali di risulta a discarica sciolti o ...onn., compreso consumi ed escluso conducente, compreso oneri per lo smaltimento. SOMMANO	mc	1 520,000	€		€
D.01. 1.1.1.3	MANO D'OPERA EDILE E STRADALE per lavori eseguiti da operai dipendenti da Imprese dei vari settori elaborati sulla base dei contratti collettivi nazionale di lavoro per l'edilizia					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
	ed ai contratti SOMMANO	ora	500,000	€		€
D.02. 1.1.1.2	MANO D'OPERA EDILE E STRADALE per lavori eseguiti da operai dipendenti da Imprese dei vari settori elaborati sulla base dei contratti collettivi nazionale di lavoro per l'edilizia ed ai contratti SOMMANO	ora	500,000	€		€
D.03. 2.1.3.4	AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) 7500 kg e portata utile (PU...assi, cabinato. Compresi i consumi ed escluso il persoanle addetto alla manovra. SOMMANO	ora	50,000	€		€
D.04. 2.2.1.7	AUTOCARRO CON GRU munito di gru rotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio mobile sfilamento massimo; compreso i consumi ed escluso il personale addetto SOMMANO	ora	50,000	€		€
D.25. 3.1.12.7	ESCAVATORE GOMMATO con telaio rigido e 4 ruote motrici cooredato di pala caric... ruote sterzanti. Compreso i consumi, escluso il personale addetto alla manovra. SOMMANO	ora	50,000	€		€
D.26. 375.1.2.1	STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofini...a con rullo vibrante, con aggregato pezzatura 0/20 mm., spessore compresso 6 cm. SOMMANO	mq	200,000	€		€
D.27. 375.1.3.3	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO steso con vibrofinitrice previa mano... rullatura, con aggregato pezzatura 0/10 mm. per spessore finito compresso 3 cm.					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
	SOMMANO	mq	200,000	€		€
	IMPORTO TOTALE					€
	Pari al ribasso del _____%					
	<i>(Ribasso in lettere)</i>					
	ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)					€ 48 000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO					€
	<i>(Importo complessivo in lettere)</i>					
	_____, li ____/____/____					
	IL CONCORRENTE					
	<i>(Timbro e firma)</i>					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa